MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO







ESTADO SITUACIONAL

En la localidad de Acomayo el mercado de abastos se encuentra en la parte superior de la Plaza de Armas del distrito de Acomayo S/N, el cual cuenta con un espacio deterioro para la comercialización de productos.

Este mercado tiene una antigüedad de 50 años en la cual la infraestructura de esta, se encuentra completamente deteriorado.



INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS DE EMERGENCIA CON CODIGO SINPAD Nº 205408 EN EL DISTRITO DE ACOMAYO-PROVINCIA DE ACOMAYO-DEPARTAMENTO DE CUSCO

El incendio es la propagación libre y no programada del fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente. El incendio urbano es causado, principalmente, por fallas en las instalaciones eléctricas, fugas de gas, manejo inadecuado de materiales inflamables, velas encendidas, entre otras, en instalaciones, casas o edificios, en los cuales existe una alta concentración de asentamientos humanos, ya sea dentro de ellos o en sus alrededores.

La emergencia se produjo en el Distrito de Acomayo-Provincia de Acomayo-Departamento de Cusco, el dia miércoles 31 de julio del año en curso, a las 2:50 horas aproximadamente.

COORDENADAS UTM, ZONA SUR-DATUM WGS84	
ESTE	210089.10m E
NORTE	8459580.60m S
ALTITUD	3224 msnm.

De acuerdo a la Inspección Técnica realizada se puede concluir que existe PELIGRO INMINENTE al colapso de la cobertura y de la estructura metálica del centro de abastos debido a las altas temperaturas a las que fueron sometidas.

Se concluye que los puestos de venta se ENCUENTRAN INHABITABLES EN SU TOTALIDAD.

De acuerdo a la Inspección Técnica se puede verificar la existencia de medidores de energía eléctrica aéreos instalados fuera de los puestos de venta, y de los cuales se puede verificar instalaciones eléctricas clandestinas sin ningún tipo de seguridad ni canalización del cableado.

Se concluye que a la fecha se tiene un total de 47 damnificados y 01 afectado por el incendio ocurrido.

Se concluye también que se tiene una perdida aproximada de 1,000,000.00 (Un Millon de soles) aproximadamente.







ACCIONES REALIZADAS

Se cuenta con proyecto de inversión para la mejora de nuestro mercado de abastos, puesto que con el incendio ocurrido en el mes de julio del 2024 no contamos con espacio de comercialización.

Este proyecto de inversión tiene la denominación "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE ACOMAYO DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**".

Componentes:

1. Adecuada infraestructura para abastecimiento de producto de primera necesidad
2. Suficiente equipamiento y mobiliario para el servicio de atención al cliente
3. Suficiente acciones de capacitación para comerciantes en la manipulación de alimentos y capacitación de gestión comercial

Con **presupuesto aproximado** de S/. 7,330,608.43

Tipo de intervención : administración indirecta

¡Gracias!